

ZESTAWIENIE SZKLENIA WEWNĘTRZNEGO (Ow) - PROJEKTOWANE

OZNACZENIE	Ow 1	Ow 2	Ow 3	Ow 4
ILOŚĆ	1	1	1	1
RYSUNEK				
RODZAJ/ MATERIAŁ	CAŁOSZKLANE	CAŁOSZKLANE	CAŁOSZKLANE	CAŁOSZKLANE
KOLOR	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037
UWAGI	<p>* wysokość odcięcia szklenia oraz wielkość dopasować wg stanu istniejącego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szklenie bezramowe PROMAT SYSTEMGLAS</li> <li>- drzwi w systemie ALUPROF MB-60E EI</li> <li>- pochwyt stalowy dł. 200cm</li> <li>- zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową</li> <li>- szklenie EI 15</li> </ul>	<p>* wysokość odcięcia szklenia oraz wielkość dopasować wg stanu istniejącego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szklenie bezramowe PROMAT SYSTEMGLAS</li> <li>- drzwi w systemie ALUPROF MB-60E EI</li> <li>- pochwyt stalowy dł. 200cm</li> <li>- zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową</li> <li>- szklenie EI 15</li> </ul>	<p>* wysokość odcięcia szklenia oraz wielkość dopasować wg stanu istniejącego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szklenie bezramowe PROMAT SYSTEMGLAS</li> <li>- szklenie EI 15</li> </ul>	<p>* wysokość odcięcia szklenia oraz wielkość dopasować wg stanu istniejącego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szklenie bezramowe PROMAT SYSTEMGLAS</li> <li>- drzwi w systemie ALUPROF MB-60E EI</li> <li>- pochwyt stalowy dł. 200cm</li> <li>- zabezpieczone zamkiem z wkładką patentową</li> <li>- szklenie EI 15</li> </ul>

- wszystkie elementy projektu wykonawczego do dokładnego wymierzenia i zweryfikowania na budowie po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych  
 - projekt warsztatowy szklenia wykona wykonawca po dokładnej inwentaryzacji po pracach wyburzeniowych

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b> JRK72 ARCHITEKT JACEK KRYCH ul. ZWYCIĘSTWA 40/12A 44-100 GLIWICE NIP 888-114-10-57 info@jr72.pl 784 060 474	
<b>ZAMAWIAJĄCY:</b> ZAKON BRACI MNIEJSZYCH PROWINCJI WNIEBOWZWIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARIII PANNY, DOM ZAKONNY W BYTOMIU	
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> PLAC KLASZTORNY 5, 41-902 BYTOM	
<b>TEMAT PROJEKTU:</b> RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ŚW. WOJCIECHA W BYTOMIU	
<b>BRANŻA:</b> ARCHITEKTURA	<b>ETAP:</b> PROJEKT WYKONAWCZY
<b>TEMAT RYSUNKU:</b> ZESTAWIENIE SZKLENIA WEWNĘTRZNEGO	
<b>PROJEKTANT:</b> arch. Jacek KRYCH nr upr. 20/09/SLOKK	<b>PODPIS:</b>
<b>OPRACOWANIE:</b> arch. Michał NAWROT arch. Joanna URBANOWICZ arch. Sabrina TKACZUK	<b>PODPIS:</b>
<b>NR RYS.:</b> KP-B-PW-A-29_R2	<b>DATA:</b> 12-2018 <b>SKALA:</b> 1:100
<p><small>UWAGI:                  1. OPRACOWANIE CHRONIONE LISTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24/84 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1984R.)                  2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O NIEZGODNOŚCIACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.                  3. RYSUNEK ROBOCZY BEZ PODPISÓW PROJEKTANTÓW I WYMAGANYCH ZATWIERDZEŃ, NIE JEST PODSTAWĄ DO ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWALNYCH</small></p>	